

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45342000-6	Ogrodzenie panelowe			
1	KNR-W 2-01 d.1 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) 80	dół. dół.	80.00	
				RAZEM	80.00
2	KNR-W 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu 80*0.25*0.25*0.8	m ³ m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNR-W 2-02 d.1 1802-02 analogia	Ogrodzenie panelowe ocynkowane 1,2 m wysokości + podmurówka z elementów gotowych wysokości 30 cm 130	m m	130.00	
				RAZEM	130.00
2	45233253-7	Place utwardzone			
2.1		Roboty ziemne			
4	KNR 2-31 d.2.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 80% 80*0.8	m ² m ²	64.00	
				RAZEM	64.00
5	KNR 2-31 d.2.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm - 20% 80*0.2	m ² m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
6	KNR 2-31 d.2.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80% 80*0.8	m ² m ²	64.00	
				RAZEM	64.00
7	KNR 2-31 d.2.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 20% 80*0.2	m ² m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
8	KNR 2-31 d.2.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 80	m ² m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
9	KNR 2-31 d.2.1 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 80	m ² m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
10	KNR 4-01 d.2.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 80*0.2	m ³ m ³	16.00	
				RAZEM	16.00
11	KNR 4-01 d.2.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 80*0.2	m ³ m ³	16.00	
				RAZEM	16.00
2.2		Nawierzchnia			
12	KNR 0-11 d.2.2 0316-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 80	m ² m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
3		Altana			
3.1		Roboty ziemne			
13	KNR 2-31 d.3.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm - 80% 32*0.8	m ² m ²	25.60	
				RAZEM	25.60
14	KNR 2-31 d.3.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm - 20% 32*0.2	m ² m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
15	KNR 2-31 d.3.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80% 32*0.8	m ² m ²	25.60	
				RAZEM	25.60
16	KNR 2-31 d.3.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 20% 32*0.2	m ² m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
17	KSNR 6 d.3.1 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 32	m ² m ²	32.00	
				RAZEM	32.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3.1	0108-06	grunt.kat. III 32*0.15	m ³	4.80	
				RAZEM	4.80
19	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3.1	0108-08	Krotność = 10 poz.18	m ³	4.80	
				RAZEM	4.80
3.2		Wyposażenie			
20	kalk. własna	Zakup i montaż Altany o powierzchni 32 m2 wraz z wyposażeniem	kpl.		
d.3.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	45112720-8	Siłownia zewnętrzna			
21	kalk. własna	Zakup i montaż orbitreka	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	kalk. własna	Zakup i montaż biegacz	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	kalk. własna	Zakup i montaż wioślarz	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 80%	m ²		
d.4	0101-01	52.54*0.8	m ²	42.03	
				RAZEM	42.03
25	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.4	0101-07	kat.III-IV głębok. 20 cm - 20% 52.54*0.2	m ²	10.51	
				RAZEM	10.51
26	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.4	0101-02	kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 52.54*0.8	m ²	42.03	
				RAZEM	42.03
27	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.4	0101-08	III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 20% 52.54*0.2	m ²	10.51	
				RAZEM	10.51
28	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.4	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV - 20% 52.54	m ²	52.54	
				RAZEM	52.54
29	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.4	1101-07	52.54*0.1	m ³	5.25	
				RAZEM	5.25
30	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-	m ²		
d.4	0607-01	posadzkowe 52.54	m ²	52.54	
				RAZEM	52.54
31	KNR 2-02	Posadzka betonowa utwardzona. Płyta betonowa szlifowana	m ³		
d.4	1101-02	analogia 52.54*0.2	m ³	10.51	
				RAZEM	10.51
5		Pojemniki na segregację śmieci			
5.1		Roboty ziemne			
32	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.5.1	0101-07	kat.III-IV głębok. 20 cm 8.78	m ²	8.78	
				RAZEM	8.78
33	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.5.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV 8.78	m ²	8.78	
				RAZEM	8.78
34	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.5.1	0114-03	niu 8 cm 8.78	m ²	8.78	
				RAZEM	8.78
35	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.5.1	0114-04	grubości po zagęszczeniu Krotność = 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.78	m ²	8.78	
				RAZEM	8.78
36 d.5.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 8.78*0.3	m ³ m ³	2.63	
				RAZEM	2.63
37 d.5.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.36	m ³ m ³	2.63	
				RAZEM	2.63
5.2		Nawierzchnia			
38 d.5.2	KNR 0-11 0316-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 8.78	m ² m ²	8.78	
				RAZEM	8.78
5.3		Wyposażenie			
39 d.5.3	kalk. własna	Zakup i montaż pojemnika na śmieci 1000 l 3	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
6		Wyposażenie			
40 d.6	kalk. własna	Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
41 d.6	kalk. własna	Zakup i montaż ławki 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
42 d.6	kalk. własna	Zakup i montaż koszy na śmieci 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
43 d.6	KNR 2-21 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - BERBERYSY 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
44 d.6	KNR 2-21 0324-02	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - TUJE 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00